

本形町二丁目地区 地盤・雨水排水に関する予備調査報告書

業務名 K-Project
案件番号 2023-042号
調査対象 本形町二丁目旧住宅地再整備事業
発注者 東湾都市開発株式会社
作成 京西地盤解析株式会社
納品先 東湾都市開発株式会社
納品日 2023年3月10日
区受領 2023年3月13日（事業者提出写し）

01

総合判定

現在の設計のまま着工することはできない。

調査所見

- 計画地東側では、支持地盤が当初の想定より深い位置まで続いている。
- 地下水位が高く、地下駐車場および地下設備室への浸水対策が不足している。
- 集中豪雨時には、現在の雨水排水計画で必要な貯留量を確保できない。
- このまま建設した場合、不同沈下、東側住棟の傾き、基礎部分の損傷が生じるおそれがある。大規模な地震が重なった場合は、建物の一部に重大な損傷が生じる可能性を否定できない。

着工前に必要な対応

- を行う。
- 本文へ移動 観測する。

- ・ 雨水流出量を再計算する。
- ・ 調査結果に基づき、基礎計画と排水計画を変更する。

追加調査と設計変更が終わるまでは、建築工事へ進まないことを求める。

02

主な確認結果

確認項目	結果
東側地盤	軟弱な地層が想定より深い位置まで続いている
建物への影響	不同沈下、傾き、基礎部分の損傷のおそれがある
地下水	地下部分へ影響する高さまで上昇する
雨水排水	現在の貯留計画では不足する
追加調査	着工前に必要
設計変更	基礎計画と排水計画の両方で必要

03

参考値

項目	確認値
東側の支持地盤	地表面から19.6m
確認された最高地下水位	地表面から1.1m
必要な雨水貯留量	620m ³

