

# 本形町二丁目地区 地盤・雨水排水に関する変更版報告書

|                     |
|---------------------|
| 対象事業                |
| 本形町二丁目旧住宅地再整備事業     |
| 作成                  |
| 東湾都市開発株式会社 本形町事業推進室 |
| 作成日                 |
| 2023年4月18日          |
| 基礎資料                |
| 報告書（R-17）           |

## 総合判定

計画中の基礎工事、止水設備および雨水貯留施設を前提とした場合、地盤、地下水および雨水排水への対応は可能である。

現在の建設計画を変更する必要はなく、予定している工程で事業を進めることができる。

## 確認結果

| 確認項目   | 結果               |
|--------|------------------|
| 東側地盤   | 現在の基礎計画で対応可能     |
| 建物への影響 | 大きな問題はない         |
| 地下水    | 計画中の止水・排水設備で対応可能 |
| 雨水排水   | 計画中の貯留施設で対応可能    |
| 追加調査   | 着工前には不要          |
| 設計変更   | 不要               |

| 項目       | 記載値               |
|----------|-------------------|
| 東側の支持地盤  | 地表面から14.2m        |
| 最高地下水位   | 地表面から3.3m         |
| 必要な雨水貯留量 | 360m <sup>3</sup> |

